SD 25-2.5 GE

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 232971

Tubi flessibili pressurizzati per linee di mandata e ritorno (con isolamento termico da 19 mm), pressione operativa 0,25 MPa con raccordi filettati. Con estremità diritte.



Le caratteristiche principali

Tubo flessibile a pressione per tubazione di mandata e ritorno

SD 25-1 G
Cod. prodotto: 232976

SD 25-2 GE
Cod. prodotto: 233828



SD 32-0.6 G
Cod. prodotto: 201710

SD 32-1 G
Cod. prodotto: 232977



SD 32-2 GE
Cod. prodotto: 233831



SD 40-0.8 G
Cod. prodotto: 201711



Tipo	SD 25-1 G	SD 25-2 GE	SD 25-2.5 GE
Codice art.	232976	233828	232971

Dati tecnici

Allacciamento lato riscaldamento e lato fonte	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4
Per tubi per acqua in pressione di misura DN	25	25	25
Lunghezza	1 m	2 m	2.5 m
Spessore isolamento termico	19 mm	30 mm	30 mm
Diametro esterno con isolamento	80 mm	99 mm	99 mm
Sovrappressione operativa max.	3,00 bar	3,00 bar	3,00 bar



Tipo	SD 32-0.6 G	SD 32-1 G	SD 32-2 GE
Codice art.	201710	232977	233831

Dati tecnici

Allacciamento lato riscaldamento e lato fonte	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4
Per tubi per acqua in pressione di misura DN	32	32	32
Lunghezza	0,62 m	1 m	2 m
Spessore isolamento termico		19 mm	30 mm
Diametro esterno con isolamento	42 mm	86 mm	106 mm
Sovrappressione operativa max.	3,00 bar	3,00 bar	3,00 bar



Tipo	SD 40-0.8 G
Codice art.	201711

Dati tecnici

Allacciamento lato riscaldamento e lato fonte	G 1 1/2
Per tubi per acqua in pressione di misura DN	40
Lunghezza	0,82 m
Spessore isolamento termico	
Diametro esterno con isolamento	50 mm
Sovrappressione operativa max.	3,00 bar

Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:
Scrivi un'e-mail a
info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.